



Breytingar:

Lóð: Lóð er samræmd við Hús nr. 8 og innkeyrsla við austurgafi er færð til. Bilastæðum á lóðinni er breytt en sami fjöldi og áður. Lóðin er girt af með 2m hári girðingu.

Kjallari: Við stoðvegg er settur nýr skáli 0003 sem skermaður er frá verkstæðishúsi með EI90 veggjum og EIC560 hurðum. Loft er eldvarið 6m út frá húsi er með steinull og gífsplötum sbr. leiðb. Manvirkjastofnunar. Skýli 0004 er lokað en óupphitað og er það öryggisgeymsla fyrir spennuolíu sem tappað er af spennum. Stærstu spennar eru með 35.000 lítra af olíu. Steypt öryggisþró er í rýminu án niðurfalls og rúmar 36.000 lítra.

1.hæð: Veggjafyrirkomulagi í skrifstofuhúsi er breytt. Stigi í stigangangi er breyttur frá 1. hæð niður í kjallara. Fjöldi brunahólfa er óbreyttur. Í verkstæðisbyggingu er veggjafyrirkomulagi breytt og brunahólfum fjölgað úr 2 í 4.

2. hæð: Í skrifstofubyggingu er veggjafyrirkomulagi breytt. Útveggjum í millibyggingu er breytt. Í verkstæðishúsi er milli loft aðskilið frá sal á 1. hæð með brunahólfun EI60. Brunahólfum fjölga úr 1 í 2.

20. 01. 2018	Aðaluppdrættir uppfærðir
07. 03. 2008	Tengbygging v/ lyftu

Breytingar dags.: Skýringar

Verkheiti:
RST Net Álfrællu 6

Verkpáttur:
Aðaluppdráttur
Afstöðumynd

Mkv.: 1:500 Dags.: 10.01.2008

Útgáfa: Breytt: 20.01.2018

Hannað/ yfirf.: IGP Teikn. nr.: 1.1

Undirritun:



Hönnunar - og Tækniþjónusta
 Smiðjuvegi 11 200 Kópavogi
 Sími: 554 3523, gsm 897 3523, fax 554 3523
 netfang: ingi@byggvir.is
 Ingi Gunnar Þórðarson byggingafræðingur
 kt. 280453 - 3239