




3 MÆLIBLAÐ 25.219.7, TEIKNING 413.025



2 SKÝRINGARMYND; MÆLIBLAÐ - EINFALDAÐ

**HAFNARFJÖRDUR**

Löðarumsókn Brynju. Hafnarfjörður 24.05.2016. Málsmúmer: 16055085.

**Kvistavellir 63-65.**

**Í gildandi deiliskipulagi segir:**

4.1.3 Raðhús R6  
Löð er fyrir 1 parhús af gerð R6 við kvistavelli. Húsið er á einni hæð og bílegmslur innbyggðar. Þak skal vera flatt eða risþak. Þakhalli skal vera 0° eða 14°. Sundin byggingarlína er sýnd á skipulagsupprætti. Löðarstærð kemur fram á skipulagsupprætti. Hámarks nýtingahlutfall miðast við fullnýtta byggingarreit. Mænishæð má mest vera 4,5 m yfir gólfkóta aðal hæðar. Hámarkshæð útveggja er 2,8 m.

Raðhúsaloðin Kvistavellir 63-65 er við sömu botnlangagötu og raðhúsin Kvistavellir 49-53 Kvistavellir 55-66 og einbýlishúsin Kvistavellir 33-47 samtals 15 íbúðir. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir samtals 17 íbúðum við þessa botnlangagötu. Umsækjandi óskar eftir að fjögga íbúum um tveir á viðkomandi löð. Þetta er um 12% aukning á íbúðum við götu. Samkvæmt skilmálum má heildarbyggingarmagn vera um 462 m<sup>3</sup> á einni hæð. Gert er ráð fyrir tveimur bílastæðum á löð fyrir hverja íbúð og 2 innbyggjum bílskúrum þar að auki.


Samkvæmt umsókn Brynju, er gert ráð fyrir að tvöfalda fjölda íbúða (4), þó innan þess stærðar ramma um heildar byggingarmagn, sem gildandi skilmálar segja til um. Þessi lausn kallar á breytingu á gildandi deiliskipulagi og skilmálum (löðarmörk, byggingarreitir o.fl.).

Sambærileg lausn hefur verið samþykkt að Hnoðravöllum 52-58, þar sem íbúðm var fjögga úr 4 íbúðum í 7.


Athugið skal vakin á því að fjölgun íbúða í hverfum sem eru á loka spretti hvað uppbyggingu varðar veður oft óánægju íbúa í næsta nágrenni. Í tilvikum sem þessum má búast einhverri aukningu umferðar svo dæmi sé tekið. Jafnframt mun bílastæðum/innkeyslum í botnlangagötu fjögga (öryggismál barna). Fjölgun bílastæða inn á löð Kvistavalla 63-65 verður á norður hluta löðar, sem gerir það að verkum að suðlægur hluti löðar nýttur betur.

Þormóður Sveinsson Skipfltr./ark.

5 SKILMÁLAR - BÓKUN 24.05.2016



4 DEILISKIPULAG - BREYTING



1 DEILISKIPULAG - HNOÐRAVELLIR

Breyting	Dagsetning	Skýring

ÖLL MÁL SKAL SANNREYNA Á VERKSTAD ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST

Arni Kjartansson arkitekt FAI	Í: 040352-3099
Bæring Bjarnar Jónsson arkitekt FAI	Í: 020464-5509
Jóhannes Þórðarson arkitekt FAI	Í: 121057-6039
Sigbjörn Kjartansson arkitekt	Í: 121258-2269
Sigurður Halldórsson arkitekt FAI	Í: 100857-2009

**KVISTAVELLIR 63 - 65**  
221 HAFNARFJÖRDUR  
NÝBYGGING - RAÐHÚS

AFSTÖÐUMYND	FYRIRSPURN
Breyting	Tekni nr. <b>F01.01</b>
Dagsetning 10-11-2016	Mánu.
Verkt. 160050	Tekni. OM
	Yfirl. JB

**GLÁMA · KÍM**

Arkitektúr Lougavegi 164 vnt. 108 Reykjavík.  
t: 530-8100, f: 530-8101, kt: 540 496 2739  
glamokim@glamokim.is, www.glamokim.is