



# SportTæki ehf.

Stórhöfða 22, 110 Reykjavík  
sími: 522-3900 - gsm: 865-9552  
[siggi@stk.is](mailto:siggi@stk.is)

Dags: 16.mar.16

Viðt: Hafnarfjarðarbær  
bt: Sigurður Haraldsson  
Sími:  
e-mail:

## Úttekt á Gervigrasi á Sparkvöllum Hafnarfjarðarbæjar

1.

### Hvaleyjarvöllur

Stærð: 12m x 24m

Gerð:

MondoTurf

Ár lagður: 2006

Gervigras:

40mm splitfiber á grús - 10mm sandur/15mm SBR gúmmí

Ástand:

Undirlag OK - Yfirborð órofið

Fylling mæld approx +/-21mm - þráður í +/- 25mm

Áætluð hámarks ending:

1-2 ár eftir endurbætur

Endurbætur aðgerð:

Gúmmískifti 10-12mm

Áætlað efnismagn upp:

1,5-2,0 Tonn

Áætlað efnismagn í völlum:

2,0 Tonn Recycled Grey EPDM



2.

### Engidalsskóli

Stærð: 18m x 33m

Gerð:

Polytan

Ár lagður: 2007 áætlað

Gervigras:

55mm splitfiber á grús - 15mm sandur/20mm SBR gúmmí

Ástand:

Laga þarf undirlag í köntum - Yfirborð órofið

Fylling mæld approx 27mm - þráður í +/- 35mm

Áætluð ending:

3-4 ár eftir endurbætur

Endurbætur aðgerð:

Gúmmískifti 12-17mm

Áætlað efnismagn upp:

4-4,5 Tonn

Áætlað efnismagn í völlum:

6 Tonn Recycled Grey EPDM





**3.**

### Víðistaðaskóli

**Stærð: 18m x 33m**

Gerð:  
Gervigras  
Ástand:

Polytan  
55mm splitfíber á grús - 15mm sandur/20mm SBR gúmmí  
Laga þarf undirlag í köntum - Yfirborð þarf að gera við á 2 stöðum  
Fylling mæld approx 27mm - þráður í +/- 35mm

**Áætluð ending:**

**2-3 ár eftir endurbætur**

**Endurbætur aðgerð:**

**Gúmmískifti 12-17mm**

**Áætlað efnismagn upp:**

**4-4,5 Tonn**

**Áætlað efnismagn í völl:**

**6 Tonn Recycled Grey EPDM**



**4.**

### Lækjarskóli

**Stærð: 18m x 33m**

Gerð:  
Gervigras  
Ástand:

Greenfields  
55mm Monofiber á grús - 15mm sandur/20mm SBR gúmmí  
Undirlag ok, en sig á undirlagi SV horn - Yfirborð OK  
Fylling mæld approx 30mm - þráður í +/- 45mm

**Áætluð ending:**

**4-5 ár eftir endurbætur**

**Endurbætur aðgerð:**

**Gúmmískifti 15-20mm**

**Áætlað efnismagn upp:**

**6-6,5 Tonn**

**Áætlað efnismagn í völl:**

**7 Tonn Recycled Grey EPDM**





5.

### Setbergsskóli

Stærð: 18m x 33m

Gerð:  
Gervigras  
Ástand:

Polytan  
55mm Splitfiberá grús - 15mm sandur/20mm SBR gúmmí  
Undirlag OK - Yfirborð rofið í framan við bæði mörk 2x2m  
Fylling mæld approx 25mm - þráður í +/- 30mm

Ár lagður: 2005

Áætluð ending:

1-2 ár eftir endurbætur

Endurbætur aðgerð:

Gúmmískifti 10-15mm

Áætlað efnismagn upp:

4-4,5 Tonn

Áætlað efnismagn í völl:

6 Tonn Recycled Grey EPDM



6.

### Oldutúnsskóli

Stærð: 18m x 33m

Gerð:  
Gervigras  
Ástand:

Polytan  
55mm Splitfíber á grús - 15mm sandur/20mm SBR gúmmí  
Laga þarf undirlag í köntum - Yfirborð rofið í framan við bæði mörk 2x2m  
Fylling mæld approx 23mm - þráður í +/- 30mm

Ár lagður: 2005

Áætluð ending:

1-2 ár eftir endurbætur

Endurbætur aðgerð:

Gúmmískifti 10-15mm

Áætlað efnismagn upp:

4-4,5 Tonn

Áætlað efnismagn í völl:

6 Tonn Recycled Grey EPDM





**7.**

**Aslandsskóli**

**Stærð: 15m x 22m approx**

Gerð:  
Gervigras  
Ástand:

FiveStarGrass  
25mm Splitfíber á Prefab Púða - 15mm sandur  
Undirlag OK - Yfirborð OK  
Fylling mæld approx 12mm - þráður í +/- 22mm  
**6-7 ár**

Ár lagður: 2014

**Áætluð ending:**

**Endurbætur aðgerð:**

**Áætlað efnismagn upp:**

**Áætlað efnismagn í völlum:**

**Bæta í sandi 3-5mm á ári**

**1,5 tonn Silica Sandur**



**8.**

**Hraunvallaskóli**

**Stærð: 18m x 33m**

Gerð:  
Gervigras  
Ástand:

Greenfields  
55mm Monofiber á grús - 15mm sandur/20mm SBR gúmmí  
Undirlag ok, en sig á undirlagi SV horn - Yfirborð OK  
Fylling mæld approx 28mm - þráður í +/- 43mm

Ár lagður: 2008

**Áætluð ending:**

**Endurbætur aðgerð:**

**Áætlað efnismagn upp:**

**Áætlað efnismagn í völlum:**

**3-4 ár eftir endurbætur**

**Gúmmískifti 15-20mm**

**5,5-6 Tonn**

**7 Tonn Recycled Grey EPDM**

